

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТА ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ



В основном, фундамент для откатных ворот устанавливают внутри двора, справа или слева проема (в зависимости, в какую сторону будут открываться ворота). Необходимо учитывать, что размер откатных ворот больше проема на 50%, поэтому на линии открытия ворот не должно быть помех.



Необходимо произвести разметку фундамента при помощи строительной нитки. Извлечь грунт из траншеи (при необходимости раскопать отверстие под воротный столб, к которому будет крепиться основной забор)



Размеры фундамента:

- длина фундамента = 50% от длины проема (т.е. если проем 4 м, то фундамент будет длиной 2 м)
- ширина фундамента 0,4 м
- глубина мин. 0,8 м.



Установить опалубку наравне с уровнем поверхности дороги. Произвести армирование и заливку бетоном марки мин. В25

(если Вам необходимо установить воротный столб, к которому будет крепиться основной забор, то Вам необходимо забетонировать столб вместе с фундаментом для откатных ворот (воротный столб можно забетонировать и позже)

* на фотографии установлен воротный столб (заказан дополнительно)



Примерно через 5 дней, можно снять опалубку. Подвести к центру фундамента (к краю!) питающий кабель и кабель для фотодатчика

* на фото кабеля интегрированы в фундамент, но для начинающего установщика легче подвести к краю фундамента



Установить на фундамент основу откатных ворот при помощи анкерных болтов (поставляются в комплекте с воротами), после установить подвижную раму откатных ворот.



Установить на ворота всю необходимую фурнитуру (поставляются в комплекте с воротами) и при необходимости установить автоматику (заказывается отдельно, кронштейн для автоматики ВГТ интегрирован в конструкцию ворот)

Изготовление фундамента занимает примерно около 4 часов, установка ворот занимает примерно 3-4 часа, установка автоматики около 4-5 часов.



На движущуюся раму откатных ворот можно установить, например деревянную часть по желанию (вертикально, горизонтально и т.д.)

* ответный столб для ворот в комплекте не идет, поэтому при необходимости он заказывается отдельно.